

扬州市住房和城乡建设局文件

扬建管〔2021〕48号

关于开展建设工程安全管理资料专项检查的通知

各县(市、区)住房和城乡建设局，经济技术开发区建设局，生态科技新城、蜀冈-瘦西湖风景名胜区规划建设局，各有关单位：

为进一步规范建设工程施工现场安全资料管理，提高工程项目标准化管理水平，市住建局决定组织开展全市建设工程安全管理资料专项检查。现将有关事项通知如下：

一、检查主要依据

《中华人民共和国安全生产法》

《建设工程安全生产管理条例》

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2019版）》

《江苏省建设工程施工安全标准化管理实用手册（2011版）》

《江苏省工程建设质量安全手册实施细则（2020 版）房屋建筑工程篇》

《江苏省建筑工程施工安全管理实用手册》

其他建筑安全管理法律法规及规范性文件要求。

二、检查工作要求

建设工程安全管理资料是提高工程项目的标准化管理水平的重要基础，是督促企业落实主体责任的重要抓手。各地主管部门要高度重视此项工作，将施工现场安全资料管理专项检查与安全生产专项整治、日常安全监管等工作相结合。同时，要充分利用好“江苏省建筑施工安全管理系统”、“智慧工地平台”等信息化平台提质增效，及时掌握工程项目安全管理资料的情况，指导工程项目逐步完善和规范安全管理资料。各工程项目建设各方要以此次安全管理资料专项检查为契机，对照施工现场安全管理工作实际，认真梳理施工现场安全管理资料，以此带动工程项目安全管理水平的提高。

三、检查具体内容

按照《安全管理资料检查表》（附件）开展检查。

四、检查工作安排

1、自查自纠阶段（2021 年 4 月 20 日——5 月 20 日）。各在建工程建设、施工、监理单位分别对照检查内容，开展全面自查，查漏补缺，确保资料真实准确和完整齐全，且与施工实际情况相符合。不得将施工现场安全管理资料交由第三方整理。

2、专项检查阶段（2021 年 5 月 21 日——6 月 30 日）。各

地住建部门及其安监机构对在建工程开展专项抽查，总结存在问题，及时督促整改，并将专项检查情况上报市住建局建筑市场处。如检查发现有委托第三方整理安全管理资料及其他弄虚作假行为的，一经查实，对有关责任单位和个人依法将严肃处理，并全市通报。

3、各地主管部门应将建设工程安全管理资料纳入日常监管工作，开展常态化检查。凡被主管部门通报，有弄虚作假行为的，一律不得申报市文明工地和省标化星级工地。

附件：安全管理资料检查表

扬州市住房和城乡建设局

2021年4月19日

抄送：省住建厅。

附件：

安全管理资料专项检查用表

工程名称			
建设单位		项目负责人	
监理单位		项目总监	
施工单位		项目经理	
检查项目	检查内容	存在问题	备注
安全管理	1、项目安全生产责任制、管理制度、管理网络图、操作规程、安全目标责任落实考核办法及考核结果 2、专职安全员公司委派证明 3、项目部管理人员花名册、人员证书和特种作业人员操作证 4、审查分包单位项目安全生产责任制、各项规章制度、操作规程和安全生产管理机构建立及人员配备情况 5、分包单位及时签订安全生产协议书 6、施工现场安全经费使用登记台账 7、保险办理凭证 8、停工自查日制度落实情况 9、危大工程清单和安全管理档案 10、项目部月度标准化自评报告 11、施工现场总平面布置图和安全警示标志总平面布置图 12、应急救援预案编制、审批及演练 13、上级主管部门文件、安全活动开展落实情况 14、“网格化”安全管理制度的制定和落实 15、“反三违”等专项行动的制度落实、检查资料和信息报送 16、“省安管系统”规范使用情况		
防护用品	1、安全防护用品（具）进场登记验收 2、安全防护用品（具）合格证、送检检验报告等 3、个人劳动防护用品发放记录 4、安全防护用具、材料领用记录		
教育交底	1、企业安全培训和考核登记表 2、项目部作业人员安全培训记录表 3、项目部安全活动和安全会议记录 4、班组班前安全活动记录 5、现场作业人员三级教育记录 6、方案交底、分部（分项）工程安全技术交底表		

检查项目	检查内容	存在问题	备注
基坑支护	1、施工单位具有相应的资质等级 2、按照规定编制和审批安全专项施工方案 3、超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案进行专家论证 4、方案交底和安全技术交底 5、验收资料 6、基坑第三方监测单位资质 7、基坑监测数据、频次符合设计或规范要求		
模板和脚手架	1、施工单位具有相应的专业资质并取得安全生产许可证 2、按照规定编制审批安全专项施工方案 3、超过一定规模的模架和脚手架工程安全专项施工方案按规定进行专家论证 4、安全专项施工方案变更符合相关程序 5、自升式模板、附着式提升脚手架等安装告知、安装验收、检测报告和使用登记齐全有效 6、附着式提升脚手架分段提升分段验收记录 7、方案交底和安全技术交底 8、验收资料 9、架体主要构配件质量证明和检验报告		
施工机械	1、起重机械安装拆卸单位具有相应的资质等级 2、按照规定编制和审批安全专项施工方案 3、超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证 4、多塔作业专项施工方案编审 5、起重机械按“一机一档”要求进行管理 6、起重机械司机、信号司索工及安装拆除工持证上岗 7、起重机械产权信息、安装告知、安装验收、检测报告、使用登记等齐全有效 8、起重机械租赁、拆装合同，安全管理协议齐全 9、起重机械安装、加节、附着、拆除等程序符合规定 10、施工升降机防坠器检测报告 11、建筑施工起重吊装机具验收 12、建筑施工工具式脚手架安装（拆卸）专项方案编审及专家论证 13、建筑施工工具式脚手架产权信息、安装告知、安装验收、检测报告、使用登记等齐全有效 14、建筑施工现场（场）内机动车辆及桩工机械管理记录 15、建筑施工起重机械和工具式脚手架日常和定期维护保养记录 16、建筑施工中、小型施工机具管理记录 17、方案交底和安全技术交底 18、验收资料		

检查项目	检查内容	存在问题	备注
临时用电	1、建筑施工现场临时用电专项方案编审及验收记录 2、建筑施工现场外电防护的专项方案编审及设施验收记录 3、建筑施工现场临时用电设备调试、接地电阻测试、绝缘电阻测试、漏电保护器试跳记录 4、电工安装、巡检、维修、拆除工作记录 5、方案交底和安全技术交底		
高处作业	1、安全帽、安全带、安全网等安全防护用品产品质量合格证 2、按照规定编制和审批卸料平台、移动式操作平台、临边洞口安全防护安全专项施工方案 3、方案交底和安全技术交底 4、验收资料		
安全检查	1、企业和项目部领导带班工作记录和签字 2、企业和项目部定期安全生产专项检查记录 3、安全员巡查日志 4、对分包单位安全检查记录 5、安全检查隐患整改单 6、安全奖罚记录 7、违章处理记录		
安全验收	1、围挡、临建设施验收记录 2、其他分部分项工程验收记录 3、安全通道、安全防护棚、采光井、电梯井和攀登作业等防护设施验收记录 4、脚手架、安全防护设施临时拆除申请记录		
消防卫生	1、施工现场消防安全管理制度和措施 2、施工现场消防重点部位登记表 3、义务消防人员登记表 4、施工现场消防设施检查验收表 5、消防器材更新登记表 6、动火许可证 7、环境卫生管理方案编审 8、施工现场场容场貌验收表		
处理意见		整改期限	

建设单位签收人：_____ 联系电话：_____

监理单位签收人：_____ 联系电话：_____

施工单位签收人：_____ 联系电话：_____

检查人员：_____ 检查时间：_____